

Verkleidung am vorderen Dachrahmen vorn ausbauen.

1. Sonnenblenden links und rechts ausbauen.
2. Innenspiegel ausrasten.
3. Halteplatte für Innenspiegel abschrauben, Deckenleuchte, Schiebedachschalter und Abdeckung über Temperatur-Innenfühler abdrücken.
4. Elektrische Anschlüsse abziehen.
5. Chromschiene am Schiebedachausschnitt abschrauben.
6. Kantenschutz links und rechts im Bereich der Verkleidung Dachrahmen abziehen.
7. Verkleidung am Dachrahmen nach hinten aus den seitlichen Fensterschlüsseln herausziehen und abnehmen.

Verkleidung an der Hecksäule ausbauen.

1. Kantenschutz im Bereich der Verkleidung an der Hecksäule abziehen.
2. Die 3 vorderen Befestigungshaken an der Verkleidung zu Fahrzeugmitte aushängen.
3. Verkleidung nach vorn ziehen und abnehmen.
4. Gurtenbeschlag am Fahrzeugboden abschrauben, dazu Fondsitze ausbauen.
5. Gurtendbeschlag durch die Öffnung in der Verkleidung herausnehmen.

Haltegriffe abschrauben und Befestigungsklipse vorn und hinten herausdrücken.

Himmel am Schiebedach ausbauen:

1. Bei 3/4 geöffnetem Schiebedach Schiebedachhimmel vorn ausclippen (4 Clipse).
2. Schiebedach vollständig öffnen.
3. Schiebedachhimmel nach vorn oben herausziehen.